

20/10/2010

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
PIAZZA DANTE ALIGHIERI 1 - CAMPO NELL'ELBA
0565 979342 - 329 8630616

LAVORI-

COMPLETAMENTO DELLA
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO
URBANO DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI
NEL CENTRO COMMERCIALE
NATURALE "IL GOLFO" DI MARINA DI
CAMPO

ELENCO PREZZI UNITARI

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
1	A.1	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione.</p>		
			MESE	160,00
		(Euro centosessantavirgolazerozero)		
2	A.3	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 1,50 e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		<p>lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.</p>		
			----- metro quad	15,00
		(Euro quindicivirgolazerozero)		
3	A.5	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione.</p>		
			----- MESE	55,00
		(Euro cinquantacinquevirgolazerozero)		
4	A.7	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG. Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.</p>		
		----- metro quad	25,00
	(Euro venticinquevirgolazerozero)		
5 A.9	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p>		
		----- METRO	0,36
	(Euro zerovirgolatrentasei)		
6 A.11	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del quadrilatero. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		
		-----	GIORNO	0,60
		(Euro zerovirgolasesanta)		
7	A.13	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di barriera con zampe per delimitazione di zone da interdire, di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la barriera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 20 x 120 – 20 x 150 – 20 x 180. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della barriera. Misurata cadauna per giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		
		-----	GIORNO	0,35
		(Euro zerovirgolatrentacinque)		
8	A.15	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di traversa di delimitazione, interamente rifrangente, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la transenna al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard cm 20 x 250 E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della traversa. Misurata cadauna per giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		
		-----	GIORNO	0,45
		(Euro zerovirgolaquarantacinque)		
9	A.17	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di strada di accesso al cantiere e preparazione dell'area del medesimo atto a consentire il transito dei mezzi da cantiere, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la realizzazione della massicciata stradale che garantisca, a seconda delle tonnellate la tenuta per la durata del cantiere; la manutenzione per		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG. Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità e la transitabilità; l'eventuale rimozione della massiciata a fine lavoro con il trasporto del materiale fuori dal cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della strada di accesso. Misurata a metro cubo di massiciata posta in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	CUBO	33,70
	(Euro trentatrevirgolasettanta)		
10 A.19	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dai Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello standard.	GIORNO	0,04
	(Euro zerovirgolazeroquattro)		
11 A.21	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e concentrazioni, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dai Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Senza valvola (monouso).	GIORNO	0,18

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		(Euro zerovirgoladiciotto)		
12	A.23	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dai Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	GIORNO	0,50
		(Euro zerovirgolacinquanta)		
13	A.24	Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dai Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. A protezione laterale, superiore ed inferiore, in policarbonato, antigraffio ed antiappannante, stanghette regolabili ed inclinabili.	GIORNO	0,08
		(Euro zerovirgolazerotto)		
14	A.25	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi fornite dal datore di		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		<p>lavoro e usate dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p>		
		-----	GIORNO	0,26
		(Euro zerovirgolaventisei)		
15	A.26	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, la taglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con pellicola in nitrile.</p>		
		-----	GIORNO	0,13
		(Euro zerovirgolatredici)		
16	A.27	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con archetto telescopico.		
		-----	GIORNO	0,07
		(Euro zerovirgolazerosette)		
17	A.28	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione termica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In materiale anticalore con sottoguanto, resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 350°.		
		-----	GIORNO	0,65
		(Euro zerovirgolasesantacinque)		
18	A.29	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolari antirumore, usa e getta, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In schiuma di poliuretano morbido.		
		-----	GIORNO	0,20
		(Euro zerovirgolaventi)		
19	A.31	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG. Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori.</p>		
		CADAUNO	393,00
	(Euro trecentonovantatrevirgolazerozero)		
20 A.33	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00</p>		
		GIORNO	0,15
	(Euro zerovirgolaquindici)		
21 A.35	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		<p>opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.</p> <p>-----</p> <p>(Euro ventiseivirgolazerozero)</p>	CADAUNO	26,00
22	A.37	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.</p> <p>-----</p> <p>(Euro centottantaquattrovirgolazerozero)</p>	CADAUNO	184,00
23	A.39	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o frazione.</p> <p>-----</p> <p>(Euro zerovirgolaottanta)</p>	GIORNO	0,80
24	A.41	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit per rilevazione presenze giornaliera del personale operante in cantiere, composto da hardware e software specifico con trasferimento dei dati via modem telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio del kit; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli giornalieri con l'istituzione di un registro, da conservare in cantiere, dove sono raccolte le presenze; i collegamenti necessari (elettrico, telefonico,); la costruzione di</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG. Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>un locale idoneo e protetto dalle intemperie; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit per la rilevazione delle presenze. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Kit per rilevazione presenze giornaliera, per ogni mese in più o frazione.</p>		
		----- MESE	50,00
	(Euro cinquantavirgolazerozero)		
25 A.43	<p>Costo che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a imprese diverse (subappaltatori quando formalmente autorizzati), nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue, individuando con chiarezza i tempi che vengono sfasati per far eseguire le opere in periodi diversi. Per tale circostanza il P.S.C. prevedere l'onere giornaliero per fermo attrezzature, fermo personale. Misurato al giorno, al fine di garantire meglio la sicurezza dei lavoratori. Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).</p>		
		----- GIORNO	28,90
	(Euro ventottovirgolannovanta)		
26 A.45	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di relazione, redatta dall'impresa appaltatrice, sulle misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi, secondo le indicazioni del P.S.C. e previo accordo tra il Coordinatore della Sicurezza e l'impresa appaltatrice. Sono compresi: la redazione della relazione dettagliata; la gestione puntuale delle prescrizioni in essa contenute, da parte dell'impresa nei riguardi dei subappaltatori, dei sub affidatari, dei lavoratori autonomi e dei fornitori; le modifiche da eseguire in corso d'opera, sempre d'intesa con il Coordinatore della Sicurezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare attuazione a quanto prescritto nella relazione. Misurato al mese o frazione di mese, in relazione alle fasi di lavoro a cui fa riferimento e limitatamente ai tempi indicati nel cronoprogramma, per assicurare la corretta organizzazione del cantiere, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere più imprese</p>		
		----- MESE	146,00
	(Euro centoquarantaseivirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
27	A.47	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di relazione, redatta dall'impresa appaltatrice, per dare prescrizioni circa l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione, da parte di soggetti diversi dai dipendenti dell'impresa appaltatrice, tenendo conto anche delle indicazioni del P.S.C. e previo accordo tra il Coordinatore della Sicurezza e l'impresa appaltatrice. Sono compresi: la redazione della relazione dettagliata; la gestione puntuale delle prescrizioni in essa contenute, da parte dell'impresa nei riguardi dei subappaltatori, dei sub affidatari, dei lavoratori autonomi e dei fornitori; le modifiche da eseguire in corso d'opera, sempre d'intesa con il Coordinatore della Sicurezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare attuazione a quanto prescritto nella relazione. Misurato al mese o frazione di mese, in relazione alle fasi di lavoro a cui fa riferimento e limitatamente ai tempi indicati nel cronoprogramma, per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da seguire quando sono presenti in cantiere soggetti non dipendenti dell'impresa appaltatrice (subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi, fornitori) che utilizzano gli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione, per il primo mese o frazione.	MESE	146,00
		(Euro centoquarantaseivirgolazerozero)		
28	A.49	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento con il lavoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere.	ORA	27,00
		(Euro ventisettevirgolazerozero)		
29	A.51	Costo per la pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc). Sono compresi: il mantenimento costante delle condizioni di igiene dei locali, la pulizia di fondo		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG. Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	settimanale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per mantenere i locali puliti e igienicamente salubri. Misurato alla settimana o frazione, previa visita del Coordinatore della Sicurezza (o suo delegato ricompreso nell'Ufficio di Direzione lavori), per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		
	----- (Euro settantunovirgolazerozero)	SETTIMANA	71,00
30 A.53	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione con sensore crepuscolare, costituito da plafoniera , costruita in materiale plastico autoestinguente, completa di lampada, della batteria, e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione, la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni lampada autoalimentata, per ogni mese in più o frazione.		
	----- (Euro cinquevirgolaquaranta)	MESE	5,40
31 A.55	Costo di utilizzo, per la sicurezza al transito pedonale sui marciapiedi a ridosso della Casa comunale, di impianto di illuminazione, costituito da lampade e portalampe protette da griglia, costruita in materiale plastico autoestinguente, degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza degli utenti la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza al transito pedonale, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Nella voce è compreso l'onere della separazione delle linee rispetto alle esigenze del cantiere. Per ogni lampada autoalimentata, per ogni mese		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		in più o frazione.		
		(Euro settevirgolazerozero)	MESE	7,00
32	B.1	Rimozione cartelli stradali e segnaletici. Nella voce sono compresi gli oneri per la smurazione degli ancoraggi a terra, la perfetta pulizia della struttura portante con rimozione del materiale di ancoraggio, l'accatastamento in cantiere, il carico ed il trasporto nel deposito comunale (Vallone). Ogni onere compreso.	CADAUNO	25,00
		(Euro venticinquevirgolazerozero)		
33	B.3	Rimozione dissuasori in ghisa. Nella voce sono compresi gli oneri per la smurazione degli ancoraggi a terra, la perfetta pulizia della struttura portante con rimozione del materiale di ancoraggio, l'accatastamento in cantiere, il carico ed il trasporto nel deposito comunale (Vallone). Ogni onere compreso.	CADAUNO	23,00
		(Euro ventitrevirgolazerozero)		
34	B.5	Rimozione pali illuminazione 4 globi. Nella voce sono compresi gli oneri per lo smontaggio dei corpi illuminanti e delle parti rimovibili ,la smuratura degli ancoraggi a terra, la perfetta pulizia della struttura portante con rimozione del materiale di ancoraggio, l'accatastamento in cantiere, il carico ed il trasporto nel deposito comunale (Vallone). Ogni onere compreso.	CADAUNO	40,00
		(Euro quarantavirgolazerozero)		
35	B.7	Rimozione pali Via Roma. Nella voce sono compresi gli oneri per lo smontaggio dei corpi illuminanti e delle parti rimovibili ,la smuratura degli ancoraggi a terra, la perfetta pulizia della struttura portante con rimozione del materiale di ancoraggio, l'accatastamento in cantiere, il carico ed il trasporto nel deposito comunale (Vallone). Ogni onere compreso.	CADAUNO	30,00
		(Euro trentavirgolazerozero)		
36	B.9	Rimozione espositori in legno. Nella voce sono compresi gli oneri per la smurazione degli ancoraggi a terra, la perfetta pulizia della struttura portante con rimozione del materiale di ancoraggio, l'accatastamento in cantiere, il carico ed il trasporto nel deposito comunale (Vallone). Ogni onere compreso.	CADAUNO	20,00
		(Euro ventivirgolazerozero)		
37	B.11	Rimozione espositore P.N.A.T.. Nella voce sono		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		compresi gli oneri per la smurazione degli ancoraggi a terra, la perfetta pulizia della struttura portante con rimozione del materiale di ancoraggio, l'accatastamento in cantiere, il carico ed il trasporto nel deposito comunale (Vallone) o ricollocato dove la D.L. indicherà, nel raggio m. 100 . Ogni onere compreso.		
		----- (Euro centovirgolazerozero)	CADAUNO	100,00
38	B.13	Rimozione lapide "Sbarco degli alleati". Sono compresi gli oneri per il sollevamento dei componenti e la ricollocazione in opera in luogo che verrà indicato dalla D.L. nel raggio di m. 200. Nella voce sono compresi tutti gli oneri per l'adozione di tutte le misure necessarie per mantenere l'integrità del pannello in granito e dei relativi supporti. Ogni onere compreso.		
		----- (Euro duecentocinquantavirgolazerozero)	CADAUNO	250,00
39	B.15	Rimozione quadro elettrico. Nella voce sono compresi gli oneri per lo smontaggio del quadro elettrico dalla sede e la sua ricollocazione all'interno o all'esterno della proprietà comunale nel raggio di m. 50 o, secondo indicazioni della D.L., trasferito al Vallone. Ogni onere compreso.		
		----- (Euro centovirgolazerozero)	CADAUNO	100,00
40	B.18	Rimozione cordoli in granito. Sono compresi gli oneri per per la rimozione del sottofondo e del rinfiacco in cls, deposito in cantiere di quelli idonei al loro recupero e reimpiego con carico trasporto al deposito comunale (Vallone) e con carico e trasporto a discarica autorizzata di tutti i cordoli non utilizzabili, compreso ecotassa ed ogni altro onere.		
		----- (Euro diecivirgolazerozero)	METRO	10,00
41	B.20	Rimozione botole e caditoie in ghisa o di qualunque altro tipo e d per ogni dimensione per il successivo re-impiego nello stesso pozzetto o di nuova fornitura . Si intende compreso l'onere della rimozione, l'accantonamento in deposito in luogo protetto in cantiere e la ricollocazione in opera a pavimentazione della Piazza ultimata. Ogni onere compreso.		
		----- (Euro quindicivirgolazerozero)	CADAUNO	15,00
42	C.1	Demolizione marciapiede in quadrotti di cemento lato nord della Piazza. Nella voce sono compresi gli oneri per la demolizione della pavimentazione e del relativo sottofondo, carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, ecotassa		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		compresa ed ogni altro onere. ----- (Euro sedicivirgolazerozero)	metro quad	16,00
43	C.3	Demolizione del basamento delle cabine telefoniche, compresa la demolizione del sottofondo, il carico ed il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, ecotassa ed ogni altro onere. ----- (Euro diciottovirgolazerozero)	metro quad	18,00
44	C.5	Demolizione pavimentazione in cotto e del relativo sottofondo principalmente a ridosso di Via Roma. Nella voce si intendono compresi gli oneri per una demolizione poco invasiva, considerando che ad essa verrà accostata nuova pavimentazione con cui dovrà raccordarsi. Sono compresi gli oneri, inoltre, per il carico ed il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, ecotassa ed ogni altro onere. ----- (Euro diciottovirgolazerozero)	metro quad	18,00
45	C.7	Demolizione porfido del relativo sottofondo a ridosso della Piazza, lato sud. Nella voce si intendono compresi gli oneri per una demolizione poco invasiva, considerando che ad essa verrà accostata (sovrapposta) nuova pavimentazione (in cotto) con cui dovrà raccordarsi. Sono inoltre compresi gli oneri per il carico ed il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, ecotassa ed ogni altro onere. ----- (Euro diciottovirgolazerozero)	metro quad	18,00
46	C.9	Rimozione di conglomerato bituminoso stradale per uno spessore medio di cm 12/15, compresi gli oneri della sistemazione del sottostante stabilizzato una volta raggiunta la quota di progetto nelle parti della piazza in cui non risulterà necessario "ricaricare" con tout venant il sottofondo stradale. Sono inoltre compresi gli oneri per il carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, ecotassa ed ogni altro onere. ----- (Euro tredicivirgolazerozero)	metro quad	13,00
47	C.11	Demolizioni parziali ingresso Casa comunale. Nella voce sono compresi gli oneri per: - demolizione del muretto in elementi sbazzati in granito con recupero della copertina sempre in granito. - scavo per consentire l'inserimento di un pozzetto per pluviale, anche con demolizione parziale della pavimentazione e collegamenti al pozzetto		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		<p>sifonato di raccolta acqua piovana posta in prossimità della scala, questi compresi, come pure la tubazione in PVC fi 140 serie pesante di collegamento, rinfianchi in sabbia compresi con botole in ghisa di recupero da pozzetti esistenti all'interno dell'area di cantiere</p> <p>- rimozione con recupero dei gradini in granito</p> <p>- conservazione in area protetta dei materiali da riutilizzare (elementi in granito opportunamente puliti da ogni incrostazione) e carico e trasporto a pubblica discarica di tutti i materiali di risulta inutilizzabili, ecotassa ed ogni altro onere compresi:</p>	FORFAIT	500,00
		(Euro cinquecentovirgolazerozero)		
48	D.1	<p>Scavo di sbancamento, a sezione ampia eseguito in terreni di qualsiasi natura con mezzo meccanico. Sono compresi gli oneri per il carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, ecotassa ed ogni altro onere compresi:</p>	CUBO	11,00
		(Euro undicivirgolazerozero)		
49	D.3	<p>Scavo di fondazione in terreni omogenei, a sezione obbligata fino a m. 2,00 sotto il piano di sbancamento, compresi eventuali puntellamenti e sbadacchiature, altresì l'accantonamento del terreno per il tombamento dei vuoti, carico e trasporto a rifiuto del materiale eccedente, ecotassa ed ogni altro onere compresi:</p> <p>- con mezzo meccanico</p>	CUBO	15,00
		(Euro quindicivirgolazerozero)		
50	D.5	<p>Scavo di fondazione in terreni omogenei, a sezione obbligata oltre m. 2,00 sotto il piano di sbancamento, compresi aggettamenti, puntellamenti e sbadacchiature, altresì l'accantonamento del terreno per il tombamento dei vuoti, carico e trasporto a rifiuto del materiale eccedente, ecotassa ed ogni altro onere compresi:</p> <p>- con mezzo meccanico</p>	CUBO	22,00
		(Euro ventiduevirgolazerozero)		
51	E.1	<p>Pozzetti in c.a.v. 30x30. Si intendono compresi gli oneri per la fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati per traffico pesante completi di coperchi in ghisa T.P.. Nella voce sono compresi gli oneri per lo scavo, la formazione di base in cls spessore cm 8/10, il rinfianco in sabbia, la sigillatura a cemento delle derivazioni, il perfetto allineamento in quota ed ogni altro onere, con la sola esclusione delle tubazioni in ingresso e in</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		uscita, contabilizzate a parte. ----- (Euro centoventivirgolazerozero)	CADAUNO	120,00
52	E.2	Pozzetti in c.a.v. 40x40. Si intendono compresi gli oneri per la fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati per traffico pesante completi di coperchi in ghisa T.P. a CADITOIA. Nella voce sono compresi gli oneri per lo scavo, la formazione di base in cls spessore cm 8/10, il rinfianco in sabbia, la sigillatura a cemento delle derivazioni, il perfetto allineamento in quota ed ogni altro onere, con la sola esclusione delle tubazioni in ingresso e in uscita, contabilizzate a parte. ----- (Euro centosettantavirgolazerozero)	CADAUNO	170,00
53	E.3	Pozzetti in c.a.v. 40x40. Si intendono compresi gli oneri per la fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati per traffico pesante completi di coperchi in ghisa T.P.. Nella voce sono compresi gli oneri per lo scavo, la formazione di base in cls spessore cm 8/10, il rinfianco in sabbia, la sigillatura a cemento delle derivazioni, il perfetto allineamento in quota ed ogni altro onere, con la sola esclusione delle tubazioni in ingresso e in uscita, contabilizzate a parte. ----- (Euro centosessantavirgolazerozero)	CADAUNO	160,00
54	E.5	Pozzetti in c.a.v. 50x50. Si intendono compresi gli oneri per la fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati per traffico pesante completi di coperchi in ghisa T.P.. Nella voce sono compresi gli oneri per lo scavo, la formazione di base in cls spessore cm 8/10, il rinfianco in sabbia, la sigillatura a cemento delle derivazioni, il perfetto allineamento in quota ed ogni altro onere, con la sola esclusione delle tubazioni in ingresso e in uscita, contabilizzate a parte. ----- (Euro duecentovirgolazerozero)	CADAUNO	220,00
55	E.7	Tubi PVC fognatura tipo SN fi 160, in opera compresi gli oneri dello scavo, il rinfianco ed il rinterro in sabbia per uno spessore di cm 10 e l'eventuale riempimento del cavo con materiale di riporto, all'occorrenza. Ogni altro onere incluso e con esclusione degli oneri della sigillatura all'ingresso dei pozzetti, contabilizzati a parte. ----- (Euro tredicivirgolazerozero)	METRO	13,00
56	E.9	Tubi PVC fognatura tipo SN fi 200, in opera compresi gli oneri dello scavo, il rinfianco ed il rinterro in sabbia per uno spessore di cm 10 e		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		<p>l'eventuale riempimento del cavo con materiale di riporto, all'occorrenza. Ogni altro onere incluso e con esclusione degli oneri della sigillatura all'ingresso dei pozzetti, contabilizzati a parte.</p> <p>Tubi in PVC rigido conformi norma UNIEN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.</p>	METRO	16,00
		(Euro sedicivirgolazerozero)		
57	E.11	<p>Cavidotto in HD PE Doppia Parete - Norma CEI EN 50086-2-4 - Serie N - 450 N</p> <p>a marchio IMQ CE, diametro esterno fi 63 mm. Esterno corrugato colore rosso, interno liscio, con tirafilo in nylon ad alta resistenza alla trazione incorporato e completo di manicotto di giunzione, in opera compresi gli oneri dello scavo, il rinfianco ed il rinterro in sabbia per uno spessore di cm 10 e l'eventuale riempimento del cavo con materiale di riporto, all'occorrenza. Ogni altro onere incluso e con esclusione degli oneri della sigillatura all'ingresso dei pozzetti, contabilizzati a parte.</p>	METRO	10,00
		(Euro diecivirgolazerozero)		
58	E.13	<p>Cavidotto in HD PE Doppia Parete - Norma CEI EN 50086-2-4 - Serie N - 450 N</p> <p>a marchio IMQ CE, diametro esterno fi 90 mm. Esterno corrugato colore rosso, interno liscio, con tirafilo in nylon ad alta resistenza alla trazione incorporato e completo di manicotto di giunzione, in opera compresi gli oneri dello scavo, il rinfianco ed il rinterro in sabbia per uno spessore di cm 10 e l'eventuale riempimento del cavo con materiale di riporto, all'occorrenza. Ogni altro onere incluso e con esclusione degli oneri della sigillatura all'ingresso dei pozzetti, contabilizzati a parte.</p>	METRO	12,50
		(Euro dodicivirgolacinquanta)		
59	E.15	<p>Ripristino pozzetti esistenti mediante creazione di bordi in cls o malta cementizia in funzione dello spessore del nuovo livello di posa; si intendono compresi gli oneri per la fornitura di nuovo anello in acciaio, con posa in malta cementizia, e/o creazione di bordi in malta cementizia o cls, in funzione della tipologia della botola da riportare in quota.</p>	CADAUNO	80,00
		(Euro ottantavirgolazerozero)		
60	E.17	<p>Griglia continua per installazione longitudinale in</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124 classe 2 , asole ad ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione T o profili L 30x30x3 mm.con dimensioni di metri 1 (altro) per larghezza cm superiore a 25. Nella voce sono compresi gli oneri per la creazione di fondazione debolmente armata, secondo indicazioni della D.L., la fornitura e posa di canaletta prefabbricata di idonea sezione e atta a sostenere la griglia summenzionata:. E' compreso l'onere della fornitura e posa di pozzetto sifonato di raccolta dell'acqua di raccolta e l'allacciamento alla tubazione di deflusso, questa esclusa e considerata a parte.I tutto		
		----- (Euro duecentottantavirgolazerozero)	METRO	280,00
61	F.1	Fornitura e posa di Geotessuto di resistenza >7,5 KN/m e grammatura da 100 a 400 gr/mq ed oltre, da concordare con la D.L., posizionato su un letto di sabbia di cm. 5 (valore medio) opportunamente distesa per i nuovi livelli accuratamente determinati in questa fase e coperto con uno strato di sabbia di cm 10 a sbancamenti eseguiti. Ogni onere compreso.		
		----- (Euro sedicivirgolacinquanta)	metro quad	16,50
62	F.2	Conglomerato di fondazione di classe R'bk 250, compreso vibratura e regolarizzazione della superficie e compreso il ferro di armatura costituito da rete elettrosaldato FeB44K fi 6 maglia cm 20x20 controllato con le necessarie sovrapposizioni di almeno una maglia e casseformi per soletta. In opera compresa la formazione delle pendenze, eventuali cassetture ed ogni altro onere per uno spessore di cm 14:		
		----- (Euro trentavirgolazerozero)	metro quad	30,00
63	F.3	Formazione di massetto galleggiante su nuova soletta per la posa di cotto e pietre naturali (granito). Il massetto verrà realizzato con inerti di granulometria adeguata, impastato con cemento R 32,5 dosato a q.li 2,50/mc ed acqua ed applicato in spessori non inferiori a cm 5. Nella voce sono compresi gli oneri per la stesura preventiva di foglio di polietilene con sovrapposizioni superiori a cm 20 e per l'inserimento di una rete zicata fi 2 mm maglia 4x4 con sovrapposizione di almeno una maglia e compreso l'onere dello spolvero superficiale con		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		<p>cemento puro a fresco. Sono inoltre compresi gli oneri per per la formazione dei giunti di dilatazione e la perfetta formazione delle pendenze per la successiva applicazione a colla della pavimentazione, secondo indicazioni della D.L. ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.</p>		
			----- metro quad	19,00
		(Euro diciannovevirgolazerozero)		
64	F.5	<p>Pavimentazione in cotto dell'Impruneta, costituito da listelli in cotto spessore cm 2 circa disposto a spinapesce in analogia alla pavimentazione esistente in Via Roma inglobante listelli in granito elbano, identico spessore. Nella voce sono compresi gli oneri per l'applicazione a colla, Adesilex P9 Mapei o simili da concordare con la D.L., la stuccatura dei giunti da mm. 2 ca con Ultracolor Mapei o simili, anch'essa da concordare con la D.L., la pulizia finale ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte:</p>		
			----- metro quad	30,00
		(Euro trentavirgolazerozero)		
65	F.7	<p>Granito bianco elbano cm 15x20, in opera con spessore di cm 3/4, a filo di sega con estradosso a bocciardatura fine analoga a quella esistente in Via Roma, con riquadratura a filo di sega La posa verrà effettuata a colla tipo Granirapid (Mapei) o simili da concordare con la D.L. Sono compresi gli oneri per la stuccatura con "Ultracolor" (Mapei) o simili, da concordare con la D.L. e la perfetta pulizia finale.</p>		
			----- metro quad	90,00
		(Euro novantavirgolazerozero)		
66	F.9	<p>Granito bianco elbano cm 50x50, in opera con spessore di cm 7/8, a filo di sega con estradosso a bocciardatura fine analoga a quella esistente in Via Roma, con riquadratura a filo di sega La posa verrà effettuata a colla tipo Granirapid (Mapei) o simili da concordare con la D.L. Sono compresi gli oneri per il perfetto allineamento con il bordo costituito da granito nel formato 50x100, la stuccatura con "Ultracolor" (Mapei) o simili, da concordare con la D.L. e la perfetta pulizia finale.</p>		
			----- metro quad	108,00
		(Euro centottovirgolazerozero)		
67	F.11	<p>Granito bianco elbano cm 50x100, in opera con spessore di cm 7/8, a filo di sega con estradosso a bocciardatura fine analoga a quella esistente in</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		Via Roma (nelle zanelle), con riquadratura a filo di sega. La posa verrà effettuata a colla tipo Granirapid (Mapei) o simili da concordare con la D.L. Sono compresi gli oneri per la stuccatura con "Ultracolor" (Mapei) o simili, da concordare con la D.L. e la perfetta pulizia finale.		
		----- (Euro centocinquenvirgolazerozero)	metro quad	105,00
68	F.13	Granito bianco elbano cm 50x100, in opera con spessore di cm 7/8, a filo di sega con estradosso a bocciardatura a punta media analoga a quella esistente in Via Roma, con riquadratura a filo di sega La posa verrà effettuata a colla tipo Granirapid (Mapei) o simili da concordare con la D.L. Sono compresi gli oneri per la stuccatura con "Ultracolor" (Mapei) o simili, da concordare con la D.L. e la perfetta pulizia finale.		
		----- (Euro centovirgolazerozero)	metro quad	100,00
69	F.15	Cordolo in granito bianco elbano cm 12x23/27x100, in opera con elementi di recupero dalle demolizioni e preventivamente depurati da ogni incrostazione, su cordolino in cls debolmente armato , questo compreso, secondo indicazioni della D.L.		
		----- (Euro cinquantavirgolazerozero)	METRO	50,00
70	F.17	Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo con Rck 30., classe di esposizione ambientale XC4 (secondo i disposti della Uni En 206-1), ghiaia con inerti in granito bianco elbano a vista, gettato in opera con spessore non inferiore a cm. 8 cm.. In opera su sottofondo in c.a. stabilizzato, contabilizzato a parte, e successivo posizionamento dei giunti di dilatazione. Nella voce sono considerati gli oneri per il trattamento protettivo di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l'applicazione con pennellata di uno specifico prodotto, tipo Pieri® VBA Protector (Levocell) o prodotti simili. L'onere della protezione si riferisce inoltre anche alla fase successiva (e finale) della applicazione a spruzzo del disattivante e dell'idrorepellente (come specificato di seguito) . Successivo confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli aggregati che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG. Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>l'aggiunta di un premiscelato multifunzionale in polvere, tipo Pieri® Chromofibre 1B neutro (Levocell) o prodotti similari, appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista.</p> <p>Il dosaggio dell'additivo in polvere, contenuto in confezione fas-pak completamente idrosolubile, dovrà essere pari a 25 kg/m³.</p> <p>L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo deve determinare:</p> <ul style="list-style-type: none">- un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione, alla fessurazione e agli urti, consentendo l'eliminazione dell'eventuale rete elettrosaldata se non appositamente calcolata;- riduzione delle efflorescenze. <p>Tutti i componenti del cls dovranno assolutamente rispettare le normative vigenti quali: Uni En 8520-2 e successivi aggiornamenti per gli aggregati, Uni En 197-1 e marchio CE per i cementi, ecc..</p> <p>L'additivo multifunzionale deve essere mescolato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera, fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell'impasto (minimo superficie architettonica neutra ghiaia a vista adibita a viabilità urbana o monumentale.</p> <p>Successiva posa in opera, che avverrà nei campi precedentemente predisposti.</p> <p>Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli aggregati, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di disattivante di superficie, tipo Pieri® VBA Bio/VBA 2002 (Levocell) o prodotti similari, in ragione di 3 m²/litro. Il prodotto, oltre ad agire da protettivo antievaporante, rallenta la presa superficiale del calcestruzzo e, pertanto, deve essere applicato prima dell'inizio della stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura.</p> <p>Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impiegato.</p> <p>A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L., trattamento della superficie con idonei prodotti idrooleorepellenti, tipo Pieri® Protec (Levocell) o prodotti similari, e questi compresi.</p> <p>La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		e dosaggio dei costituenti. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice dei prodotti, sia la certificazione di qualità ai sensi della ISO 9001:2000, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto affinché l'opera finita sia realizzata a perfetta regola d'arte.		
		----- metro quad (Euro cinquantacinquevirgolacinquanta)		55,50
71	G.1	Rivestimento scala (parziale) d'ingresso alla Casa comunale. Nella voce sono compresi gli oneri per la formazione dei nuovi sottogradini in cls (in avanzamento rispetto alla sottostruttura), la formazione di idoneo basamento in cls armato con tondini fi 10 secondo indicazioni della D.L. in ragione di kg 40/mc per il nuovo gradino e lo sbarco sul pianerottolo, la posa a colla degli elementi del rivestimento in granito di recupero dalla esistente scala con i necessari adattamenti nel materiale di recupero, e con l'integrazione del rivestimento mancante in granito (per una superficie fino a mq 2,00) e in cotto (fino a mq 1,00). Le alzate saranno rivestite con cotto Impruneta, lo stesso della Piazza, E compresa la formazione delle pendenze verso l'esterno e, infine, la stuccatura finale con Ultracolor Mapei o simili, da concordare con la D.L., la pulizia di tutte le superfici ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		
		----- A CORPO (Euro milleottocentosettantacinquevirgolazerozer o)		1.875,00
72	G.3	Adattamento rampa disabili mediante lavaorazioni comprendenti il rialzo del cordolo esistente in granito previa creazione di nuova fondazione in cls debolmente armata secondo indicazioni della D.L. . Si intendono ompresi gli oneri per la sagomatura dei cordoli stessi (o l'utilizzo di quelli provenienti dalle rimozioni nella piazza, la creazione di sottofondo a base cementizia idonea alla applicazione a colla Adesilex P9 o altro da concordare con la D.L., per l'applicazione di nuova pavimentazione in cotto Impruneta (come l'attuale). Sono infine compresi gli oneri per la sagomatura della pavimentazione adiacente, sempre in rampa ed alla nuova quota, in modo da alloggiare n. 2 strisce di granito bianco elbano in orizzontale e sul piano inclinato, aventi spessore cm 3/4 e larghezza cm 10 disposte trasversalemnte alla rampa e la stuccatura con Ultracolor Mapei o altro da concordare con la D.L. e la pulizia finale. In opera per dare la pavimentazione a regola d'arte.		
		----- FORFAIT (Euro cinquecentocinquantavirgolasessantaquattr		550,64

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		o)		
73	H.1	<p>GIOCHI D'ACQUA INTERATTIVI Realizzazione di due giochi d'acqua su specchi definiti da bordature in granito lievemente declinanti verso l'interno a con tenere una lama d'acqua di mm. 5 circa utilizzando il sistema ChoreoswitchTM della Ditta Delta Fontane o simili. Con la proiezione delle luci dal basso, a led, posizionate nelle immediate vicinanze degli ugelli, verranno esaltati gli effetti coreografici dell'impianto, realizzato in due file da otto ugelli ciascuna.</p> <p>In particolare l'impianto dovrà essere caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none">o carrabilità di 1^a Categoria,o spettacoli diurni programmatio spettacoli serali di luceo possibilità di disattivare la fontana e utilizzare l'area per eventi speciali <p>o gli ugelli disposti a filo della pavimentazione implicano l'assenza di rischi di inciampo</p> <ul style="list-style-type: none">o 3 / 8 " di interstizi della griglia soddisfano i codici di sicurezza per intrappolamento dei tacchio le aree che circondano il piano della fontana non hanno alcun accumulo di acqua, essendo questa drenatao gioco interattivo sicuro a 20 l al secondoo Le luci a bassa tensione sono coperte in modo da rimanere fresco al tattoo A prova di vandalismoo Nessuna pompa sommersa <p>RIGUARDO CHOREOSWITCHTM Con ChoreoswitchTM si ottiene facilmente la sofisticazione delle fontane interattive. Le caratteristiche delle componenti integrate permettono una facilità di manutenzione, sicurezza e installazione. Il sistema viene fornito con la vostra scelta di effetto dell'ugello + dispositivo di ottenimento delle sequenze, di LED RGB che variano colore (scelta della tensione / effetto lampada), griglia / finitura della piastra. Gli effetti programmati cambiano fino a 10 volte al secondo utilizzando un ugello di flusso costante.</p> <p>LUNGA DURATA l'utilizzo di bronzo / acciaio inossidabile rende l'impianto di qualità</p> <p>INSTALLAZIONE INTELLIGENTE Pre cablato per una installazione sicura L'ugello inclinabile permette variazioni in fase di installazione L'accesso dall'alto alla valvola di controllo per poter regolare facilmente in altezza il getto</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG. Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	d'acqua		
	MANUTENZIONE FACILE Manutenzione dall'alto, senza spostare alcuna lastra della pavimentazione. Nessun dispositivo delicato come ad esempio elettrovalvole o valvole pneumatiche		
	COME FUNZIONANO I GIOCHI D'ACQUA CHOREOSWITCHTM I giochi d'acqua interattivi variano dai semplici parchi di getti/schizzi progettati per i giochi dei bambini a fontane dalle caratteristiche più sofisticate che hanno molteplici funzioni. Gli ugelli sono posti su una piastra (drenata a secco o galleggiante) e l'acqua drena attraverso la piastra nella vasca di compensazione. Da lì l'acqua è pompata agli ugelli tramite una stazione di pompaggio. La qualità dell'acqua deve essere strettamente monitorata anche per la sicurezza pubblica. Controller e dispositivi di controllo delle sequenze esaltano l'esperienza di giocare in un ambiente interattivo. Gli elementi di gioco possono essere attivati o disattivati per un tempo stabilito e possono essere controllati dal programmatore delle sequenze.		
	CARATTERISTICHE TECNICHE		
	FUNZIONE ChoreoswitchTM è un sistema di ugello sequenziale dipendente dal livello dell'acqua che produce effetti programmati ad alte velocità di cambiamento, fino a 10 volte al secondo, in caso riceva il segnale da una combinatore logico programmabile. Raggruppati, più ChoreoswitchTM possono produrre una grande varietà di modelli geometrici. Altezze variabili si possono ottenere usando una pompa con azionamento a velocità variabile (inverter). ChoreoswitchTM è un meccanismo a bassa manutenzione che non produce colpi d'ariete.		
	SPECIFICHE Il meccanismo è in plastica e acciaio inossidabile con: "• 3 metri di cavo sommergibile 18/3 STW "• Segnale Ac a 50/60 Hz "• Il complesso del solenoide deve essere efficiente "• Filtro e comodo sportello di accesso per la pulizia (è un elemento che fa distinguere particolarmente ChoreoswitchTM rispetto altri sistemi) "• Solenoide dotato di segnale LED per la verifica dell'alimentazione elettrica.		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		<p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> "• Richiesto filtro di aspirazione da minimo 6 mm. Si raccomanda filtro di scarico "• Il boccaglio per la presa d'aria deve essere tenuto almeno 25 mm sopra il livello dell'acqua per assicurare il gioco d'acqua desiderato "• Può essere installato fuori dall'acqua o sommerso fino a l massimo al livello mostrato nelle tabelle prestazionali sulla scheda tecnica "• ChoreoswitchTM devono avere messa a terra di protezione "• Munire di fusibili tutti gli output agli ugelli nel quadro elettrico "• Per giochi interattivi, non eccedere 6 m/s <p>Nella voce si intendono compresi tutti gli oneri connessi all'installazione de quo, fornita, messa in funzione, registrata e collaudata, con esclusione del vano tecnico e di tutti i manufatti necessari per i collegamenti idrici ed elettrici, contabilizzati a parte.</p>		
			A CORPO	84.000,00
		(Euro ottantaquattromilavirgolazerozero)		
74	H.3	<p>Vano tecnico da adibire a locale di contenimento per tutti gli apparati tecnici della fontana. Esso dovrà risultare totalmente interrato e dotato di solaio di copertura idonea a carichi di 1^a Categoria (con sovraccarico accidentale di 25 kN/mq).</p> <p>In allegato, elaborati di calcolo costituiti da Relazione tecnico-illustrativa, Relazione di calcolo delle strutture ed Elaborati grafici di un modulo avente dimensioni in pianta di m. 2,50x8,40 x2,50(h).</p> <p>Nella voce si intendono compresi gli oneri per l'esecuzione dello scavo, per carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta ecotassa compresa, aggotamenti con pompa in quanto il livello del mare si trova a circa m. 2,00 dall'attuale piano di calpestio. Sono pure compresi gli oneri per sbadacchiature o maggiore scavo (da concordare con la D.L.), per la realizzazione di soletta di cm 15 armata con doppia rete elettrosaldada fi 6 maglia 10x10, per il trasporto e la collocazione in opera del manufatto prefabbricato previa stesura di malta cementizia fluida idonea a riempire totalmente gli spazi tra estradosso soletta e intradosso manufatto prefabbricato, l'applicazione di impermeabilizzante Plastivo 180 o simili, da concordare con la D.L.. E' infine compreso l'onere per la fornitura e posa di solaio portante come sopra indicato, ivi compresi gli oneri per la predisposizione di fori necessari per il collegamento diretto o indiretto con le fontane,</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		con i pozzetti di ispezione ed alle quote indicate dalla D.L., ogni onere compreso, per dare l'opera finita a regola d'arte e idonea all'uso.		
		----- (Euro diciottomilavirgolazerozero)	A CORPO	18.000,00
75	H.5	Vasca di contenimento ugelli, in alternativa alla creazione di pozzetti singoli al di sotto degli ugelli, costituita da manufatto in calcestruzzo armato di cm 10 di spessore, conformato ad U, idoneo a contenere gli ugelli della fontana, tutte le reti di alimentazione (elettriche ed idriche) della fontana stessa ed alla raccolta dell'acqua piovana. Sono compresi gli oneri per l'uso di casseri in ferro o legno sottomisura, armo, disarmo, sfrido, l'inserimento di rete elettrosaldata fi 6 maglia cm 10x10, la formazione dei fori di collegamento con i pozzetti posati immediatamente all'esterno, i fori di adduzione delle linee, la perfetta planarita' dei lembi superiori, i fori di troppo pieno, la loro sigillatura a cemento, l'applicazione di impermeabilizzante Plastivo 180 o simili, da concordare con la D.L. ed ogni altro onere, con esclusione della copertura, in inox (contabilizzata a parte) e delle linee di collegamento con altri pozzetti e/o vano tecnico, anch'esse contabilizzate a parte.		
		----- (Euro centoquarantavirgolazerozero)	METRO	140,00
76	H.7	Elementi in inox su vasca di contenimento ugelli. Nella voce si intendono compresi gli oneri per la fornitura e posa in opera di moduli in griglia in acciaio inox 50x50 ed altezza mm 10 e spessore 8 mm ad elementi paralleli distanziati tra loro mm 18 atti a consentire il deflusso delle acque di mandata della fontana e a consentire il filtraggio dei fasci luminosi dei proiettori a Led diretti verso l'alto e posizionati al di sotto della griglia stessa. Gli interspazi tra queste griglie, in numero di 8 per ogni serie di zampilli, verrà occupata da lastra piena in acciaio inox di larghezza cm 50 e lunghezza variabile tra le due serie di zampilli, da m. 0,80 e m. 1,10, ed uno spessore di mm 8. Infine, queste lastre piene dovranno essere trattate superficialmente antiscivolamento, attraverso idonee zigrinature, applicazione di resine epossidiche trasparenti miste a sabbia o altro, da concordare preventivamente con la D.L. e da campionare.		
		----- (Euro trecentovirgolazerozero)	METRO	300,00
77	I.1	Impianto di illuminazione a palo da realizzare con proiettori Maxi Woody della Ditta "IGuzzini". Nella voce sono compresi gli oneri per: - scavo di fondazione, fornitura e posa di		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG. Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>basamento in c.a.v. avente dimensioni 65x110x60, con predisposizione di tutti tutti i fori per l'inserimento di palo di sostegno proiettori, compresi gli oneri della sigillatura a cemento dei collegamenti al basamento, secondo disegni di progetto</p> <p>- fornitura e posa di palo in acciaio• zincato a caldo 70micron, verniciato a polvere texturizzata con altezza di m. 4,00 fuori terra</p> <p>- fornitura e posa di proiettori Maxi Woody, due per palo, costituito da apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ad alogenuri metallici e fluorescenti compatte.</p> <p>Installazione su sistemi da palo. Costituito da vano ottico (compact) e staffa.</p> <p>Vano ottico e cornice in lega di alluminio, verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetro di chiusura sodico-calcico temprato, trasparente incolore, spessore 4 mm, fissato con viti imperdibili; cavo di ritenuta in acciaio inox; guarnizione siliconica 50-60 Shore A. Riflettore in alluminio superpuro 99,93%. Piastra portacomponenti estraibile, in materiale plastico; box e coperchio posteriori in lega di alluminio verniciato; distanziali e viti imperdibili; gruppo di alimentazione con alimentatore elettronico e morsetti ad innesto rapido.</p> <p>Versione LED monocromatico con circuito a 24 LED, ottiche con lente in materiale plastico, vetro con serigrafia personalizzata e alimentatore elettronico incorporato 100-265Vac 50/60Hz. Ottiche Medium (M),</p> <p>Il proiettore è orientabile nel piano verticale $\pm 115^\circ$ per mezzo di una staffa in acciaio verniciato, con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso; nel piano orizzontale $\pm 120^\circ$ mediante una piastra zincata a caldo e verniciata per il fissaggio al palo.</p> <p>Predisposizione per cablaggio passante con doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro $7\div 16\text{mm}$). • Tutte le viterie esterne in acciaio inox A2.</p> <p>Le caratteristiche tecniche degli apparecchi dovranno essere conformi alle norme EN60598-1 e particolari.</p> <p>IP67 IK07 Marchio F Classe di isolamento II</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		Valvola di decompressione Cavo di ritenuta cornice Cablaggio		
		----- (Euro duemilanovecentovirgolazerozero)	CADAUNO	2.900,00
78	I.3	<p>Impianto di illuminazione a parete da realizzare con proiettori Maxi Woody della Ditta "IGuzzini". Nella voce sono compresi gli oneri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura e posa di staffa di fissaggio in acciaio zincato a caldo 70micron, verniciato a polvere texturizzata posizionata ad altezza di m. 4,00 fuori terra - fornitura e posa di un proiettore Maxi Woody, , costituito da apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ad alogenuri metallici e fluorescenti compatte. <p>Esso è costituito da vano ottico (compact) e staffa. Vano ottico e cornice in lega di alluminio, verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetro di chiusura sodico-calcico temprato, trasparente incolore, spessore 4 mm, fissato con viti imperdibili; cavo di ritenuta in acciaio inox; guarnizione siliconica 50-60 Shore A. Riflettore in alluminio superpuro 99,93%. Piastra portacomponenti estraibile, in materiale plastico; box e coperchio posteriori in lega di alluminio verniciato; distanziali e viti imperdibili; gruppo di alimentazione con alimentatore elettronico e morsetti ad innesto rapido.</p> <p>Versione LED monocromatico con circuito a 24 LED, ottiche con lente in materiale plastico, vetro con serigrafia personalizzata e alimentatore elettronico incorporato 100-265Vac 50/60Hz. Ottiche Medium (M),</p> <p>Il proiettore è orientabile nel piano verticale $\pm 115^\circ$ per mezzo di una staffa in acciaio verniciato, con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso; nel piano orizzontale $\pm 120^\circ$ mediante una piastra zincata a caldo e verniciata per il fissaggio a parete.</p> <p>Predisposizione per cablaggio passante con doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro $7\div 16$mm). • Tutte le viterie esterne in acciaio inox A2.</p> <p>Le caratteristiche tecniche degli apparecchi dovranno essere conformi alle norme EN60598-1</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.	Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
		e particolari. IP67 IK07 Marchio F Classe di isolamento II Valvola di decompressione Cavo di ritenuta cornice Cablaggio		
		-----	CADAUNO	2.400,00
		(Euro duemilaquattrocentovirgolazerozero)		
79	L.1	Dissuasori in granito bianco elbano, aventi diametro cm 40, forniti e posti in opera secondo disegno:		
		-----	A CORPO	430,00
		(Euro quattrocentotrentavirgolazerozero)		
80	L.3	Griglia di protezione per alberi in Ghisa lamellare a norma UNI EN 185 con feritoie disposte a raggiera, di forma esterna circolare o quadrata composta da quattro elementi assemblati con cavallotti a scomparsa in acciaio zincato a caldo. Le griglie saranno montate su una sede ricavata nella pavimentazione circostante. Larghezza esterna ..1000..... mm, Diametro interno500.... mm ed h non inferiore a mm 27. In opera compreso ogni onere per la formazione delle sedi		
		-----	CADAUNO	412,50
		(Euro quattrocentododocivirgolacinquanta)		
81	L.5	Sostituzione dal parapetto esistente in corrispondenza della rampa disabili con nuova protezione in tubolare inox. Nella voce sono compresi gli oneri per la rimozione di quella esistente ed il trasporto a pubblica discarica, la sigillatura appropriata delle vecchie sedi delle colonne con malta e resine, la fodnitura e posa di nuova ringhiera in tubolare tondo fi 48/50 mm secondo le indicazioni che verranno fornite dalla D.L.. Peso a m. kg 10. In opera compreso ogni onere		
		-----	METRO	350,00
		(Euro trecentocinquantavirgolazerozero)		